


Die Zukunft der Obstpfähle beginnt mit leova® FRUCTUR.
Als wirtschaftliche Alternative vereint der Pfahl aus Stahl
alle Vorteile von Beton und Holz.

**voestalpine Krems GmbH**
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

# LEOVA® FRUCTUR – VORTEILE PUR

voestalpine bringt jetzt die im Weinbau bewährte Stahlqualität auch in den Obstbau. Flexibel wie Holz, langlebig wie Beton und mit einem überzeugenden Paket an Vorteilen ist leova® FRUCTUR, der löwenstarke Pfahl aus Stahl, die Lösung für den modernen Obstbau:



**leova® FRUCTUR** End 90x95mm, verwendbar mit bewährtem, im Handel erhältlichem Zubehör für Betonpfähle (Kappen, Schellen).



**Schnell und sicher** gesetzt mit dem praktischen Erdanker.

**Spitzenvorteil:** Hagelschutznetze sind an der Endkappe einfach zu befestigen.

## Die Wirtschaftlichkeit überzeugt

- Leicht, langlebig, löwenstark: Qualitätsstahl von voestalpine
- Komplettes System: Pfähle, Kappen, Erdanker, Schraubensets
- Einfach zu setzen (bis zu 20 Std/ha schneller)
- Hohe Belastbarkeit
- Maschinenfest
- Für alle gängigen Drahtarten
- Feste Drahtverankerung

Endkappe mit einzigartigem Klicksystem: Aufsetzen – einschieben – einrasten!

### Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346, 350 g Zink/m²

| | Länge/mm | Art.Nr. | kg/Stk. |
|---|---|---|---|
| **leova® FRUCTUR 60 x 60 mm** (1,50 mm) | 3.200*) | F584713103200 | 7,68 |
| | 4.000*) | F584713104000 | 9,60 |
| | 4.500 | F584713104500 | 10,80 |
| | 5.000 | F584713105000 | 12,00 |
| | 5.500*) | F584713105500 | 13,20 |
| **leova® FRUCTUR End 90 x 95 mm** (1,80 mm) | 4.200 | F708913104200 | 19,40 |
| | 4.700 | F708913104700 | 21,71 |
| | 5.200*) | F708913105200 | 24,02 |
| | 5.700 | F708913105700 | 26,33 |
| **leova® UNI-STOCK** (0,90 mm) 150g Zink/m² | 1.700 | F381613101700 | 0,44 |
| | 2.200 | F381613102000 | 0,57 |
| | 2.500 | F381613102500 | 0,65 |







| | Artikelnummer | Verpackungseinheit | |
|---|---|---|---|
| leova® Kappe | 30028 | 25 Stück | (ohne Muttern und Beilagen) |
| Schraubenset für leova® Kappe | 30108 | 25 Sets | |
| leova® Antisinkplatte | 30037 | 1 Stück | |
| leova® Erdanker | 29958 | 25 Stück | (ohne Schraube) |

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

**voestalpine Krems GmbH**
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.